



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE, INFRASTRUCRURA SI LUCRARI PUBLICE  
SERVICIUL REPARATII STRAZI, REPARATII SI INTRETINERE IMOBILE  
BIROU REPARATII SI INTRETINERE IMOBILE  
Tel: +40 0236 307.731 Fax: +40 0236 307.720 Email: main@primariagalati.ro



APROB,  
PRIMAR,  
Ionuț Florin Pucheanu

## CAIET DE SARCINI

1. Obiectul licitației: **Reparatii curente Colegiul de Industrie Alimentara Elena Doamna - Galati**

2. Sursa de finantare - Bugetul local

3. Cerințe impuse de persoana juridică achizitoare: -calitatea lucrarilor  
-termenul de execuție

4. Natura lucrărilor ce urmează a se executa: - conform anexă

5. Termen de execuție: Lucrărilor se vor desfășura de comun acord cu conducerea școlii, astfel încat să nu fie deranjat procesul de învățământ, dar nu mai mult de 30 zile

6. Standarde, normative și prescripții care guvernează execuția:

-Legea nr. 10/1995

-Normativ C 56/1986

7. Garanția lucrării: - 12 luni

**Nota:** - Cantitățile reale se vor determina prin verificare și măsuratoare strict la fața locului.

- Constructorul are obligația de a convoca beneficiarul la lucrare ori de cate ori apar neconcordanțe între caietul de sarcini și teren sau se trece la o alta categorie de lucrari.

- Pe tot parcursul lucrării, constructorul va evacua molozul rezultat din desfaceri, iar materialele recuperabile, ce nu sunt refolosite, vor fi depuse în depozitul din str. Tunelului nr. 97 (se va anexa P.V. predare/primire la situația de lucrări).

Conform Ordin 712/23.06.2005 - privind Dispoziții generale în domeniul situațiilor de urgență, la executarea lucrărilor din prezentul caiet de sarcini se vor respecta următoarele:

- desfășurarea lucrărilor se va face fără ocuparea spațiilor comune destinate evacuării clădirii în caz de urgență;
- lucrările de instalații electrice și sanitare se vor executa cu personal autorizat, astfel încat siguranța clădirii la foc și umiditate să nu fie pusă în pericol nici în timpul execuției și nici după terminarea lucrărilor;
- protejarea și semnalizarea lucrărilor deschise care prezintă pericol pentru persoanele care străbat incinta șantierului.

/ DIRECTOR D.D.I.L.P.  
Ing. Cristian Gașetis

24/09

BIROU REPARATII SI IMOBILE  
Ing. Daniela Burulana

SERVICIUL REP STRAZI SI IMOBILE  
Ing. Marius Zahei

24.09.2012

Intocmit  
Ing. S. Negrescu

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.

001	RPC733A1	MP.	39.370
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *			
002	RPCP02A1	KG	280.000
GRATII LA FERESTRE, DIN OTEL LAMINAT EXEC.SIMPLE * ASIMILAT DEMONTARE GRATII LA FERESTRE			
003	CK05A+	MP.	35.000
FERESTRE DIN PVC , DOUA CANATURI (unul fix si altul mobil) avand suprafata tocului pina la 1 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spuma poliuretanică , etansarea cu spume siliconice			
003	6307334	MP.	35.000
6FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN			
004	CK26A#	M	17.500
- GLAFURI , PERVAZE GLAFURI PVC , MONTATE LA FERESTRE LA INTERIOR CULOARE MAHON			
005	RPCJ13B1	M	126.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 15-25CM LA			
006	RPCJ12A	MP.	57.800
TENCUIELI INTER/EXTER SCLIV, 2 CM GROS CU M 100 T LA PERETI BET/CARAM. SUPR. PLANE LA TAVANE			
007	RPCJ18A	MP.	57.800
FINISAJ CU GLET , PE TENC. INT. DRISC, 3 MM GROS., CU PASTA IPSOS , LA PERETI SI STALPI			
008	RPCJ12A	MP.	51.740
TENCUIELI INTER/EXTER SCLIV, 2 CM GROS CU M 100 T LA PERETI BET/CARAM. SUPR. PLANE LA PERETI			
009	RPCJ18A	MP.	51.740
FINISAJ CU GLET , PE TENC. INT. DRISC, 3 MM GROS., CU PASTA IPSOS , LA PERETI SI STALPI			
010	RPCR06A1	[ 4]MP.	344.000
RAZUIT PERETI SI TAVANE (NORMA ASIMILATA CF. CAIET DE SARCINI)			
011	RPCR08A	MP.	344.000
VOPSIREA, ZUGRAVELI LAVABILE , VOPSEA PE BAZA DE ARACET-VINACET LA INTERIOR-EXTERIOR , 2 STRATUREI , TENCUIELI EXISTENTE			
011	2901121	KG	172.000
VAR LAVABIL			
012	RPC01C1	[ 3]MP.	344.000
ASIMILAT ; AMORSAREA SUPRAFETELOR PT. APLICARE GLET SI VAR			
012	3271540	KG	103.200
AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA			
013	RPCG24C1	M	50.000
REPARATII FISURI IN ZID.PRIN INJECT.CU MORTAR DE CIMENT CU ARACET IN ZIDURI DE 1 1/2 CARAMIZI			
014	CB47A1	MP.	144.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELET MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M			
015	RPCR19A1	MP.	258.700
VOPSITORII IN CULORI DE ULEI LA PERETI SI TAVANE EXEC.IN DOUA STRATURI *			
015	6103309	KG	62.864
VOPSEA CREM (FP) V.401-1 NTR 90-80			

016 RPCX009 MP. 48.000  
DEMONTARE TIMPLARIE LEMN USI FERESTRE  
OBLOANE GLASVAND INCL.SORTARE SI  
DEPOZITAREA LOR.  
ASIMILAT DEMONTARE SCARI DIN LEMN

017 RPC050A1 MP. 48.000  
MONTARE GLASSWANDURI FIXE,EXEC.DIN LEMN  
\*  
REMONTARE SCARI DIN LEMN

018 RPCR25A MP. 15.360  
VOPSIT MANUAL IN CULORI ULEI , CORP  
RADIAT CALORIF. 2 STR. VOPSEA , 1 STR.  
LAC REZIST LA TEMPERATURA

019 RPCX009 MP. 6.460  
DEMONTARE TIMPLARIE LEMN USI FERESTRE  
OBLOANE GLASVAND INCL.SORTARE SI  
DEPOZITAREA LOR.  
DEMONTARE USA PVC

020 RPCT34A1 KG 32.000  
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR  
METALICE \*  
DEMONTARE USI METALICE EXISTENTE 3.78 MP

021 CK33B+ MP. 10.240  
USI DIN PVC CU UN SINGUR CANAT , MONTATE  
CU DIBLURI DIN PLASTIC

021 6306627 MP. 10.240  
@USI PROFIL PVC CU BARIERA TERMICA

022 RPCJ13B1 M 18.210  
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU  
@RT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:  
@EPTI INTRE 15-25CM LA

023 RPCR08A MP. 6.488  
VOPSIREA, ZUGRAVELI LAVABILE , VOPSEA PE  
BAZA DE ARACET-VINACET LA INTERIOR-  
EXTERIOR , 2 STRATUREI , TENCUIELI  
EXISTENTE

023 2901121 KG 3.244  
VAR LAVABIL

024 RPCE01C1 [ 3]MP. 6.488  
ASIMILAT : AMORSAREA SUPRAFETELOR PT.  
APLICARE GLET SI VAR

024 3271540 KG 1.900  
AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA

025 RPCK15A1 MP. 144.000  
RASCHETARE PARCHET DE STEJAR,FAG EXEC.CU  
TICLING\*

026 RPCK72A1 MP. 144.000  
LACUIREA PARCHETULUI CU LAC PALUX IN  
TREI STRATURI

027 CN16# MP. 144.000  
VOPSIT DUSUMEA

028 RPCK09A1 [ 4]MP. 24.000  
PARDOSILI PARCHET LAMINAT , INCLUSIV  
FOLIA

028 2943518 MP. 25.500  
@PARCHET LAMINAT TRAFIC INTENS

029 RPCK09A ML. 20.000  
MONTAREA PLINTELOR PENTRU PARCHET  
LAMINAT

030 W2J03B1 BUC. 1.000  
SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI  
RAC BRANS A RETELEI SUBTERANE

031 EH01A1 [ 1]BUC. 2.000  
VERIFICAREA INSTALATIEI ELECTRICE

032 EE12A1 BUC. 42.000  
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE  
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE  
LEMN

033 3273615 BUC. 40.000  
CORP DE ILUMINAT ETANS CU NEON FIPAD  
1X36W IP65 OFFICE

033 5103546 BUC. 2.000  
CORP ILUMINAT FLUORESCENT FIPA -02 250V  
1X 20W

034	EE12A1	BUC.	40.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE			
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE			
LEMN			
034	7500642	BUC.	40.000
TUBURI NEON - LFA 36W TUNGSRAM			
035	EH05C1	BUC.	1.000
INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI			
METALICE			
036	RPCU12B1	BUC.	2.000
STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU			
GROSIMEA 10-11CM SI SECTIUNE 151-300CMP			
037	RPCU19A2	BUC.	2.000
ASTUPARE CU MORTAR DE CIMENT A GAURILOR			
DIN PLANSEE D>10 CM			
038	RPCU20A1	BUC.	4.000
ASTUPARE CU MORTAR DE CIMENT VAR A			
GAURILOR DIN ZIDARIE			
039	SD07A1	BUC.	6.000
BATERIE AMESTECATOARE DE PERETE PENTRU			
LAVOAR, DIN FONTA SAU ALAMA, AVIND D=1/2			
TOLI			
039	4201339	BUC.	6.000
BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR FONTA 1/2"			
EMAILATA JET PERLATOR S8732			
040	RPSC57A1	BUC.	6.000
INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU			
MARGINILE SLEFUIE AVIND DIMENS.DE			
100X500MM PE PER.CAR.BE			
041	RPSXF01	M	460.000
GOLIRE INSTALATIE APA PENTRU REPARATII			
COMPLETARI INLOCUIRI			
042	EA07L1	M	12.000
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,			
NEAGRA MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE			
DIBLURI METAL D=4 TO			
043	IC09A1	M	300.000
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA			
INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.IN COLOANE D=			
1/2 TOLI			
044	3273515	M	30.000
TEAVA ALBA PP D. 32X4,5MM CU INSERTIE AL			
045	7502968	M	140.000
TEAVA PPR CU INSERTIE PN 20-40 mm "EKO"			
046	7503987	M	24.000
TEAVA DIN PPR CU INSERTIE DE ALUMINIU			
PPR-AL PN25 IN BARA DE 4 m D=50x8.4 mm			
047	7503988	M	40.000
TEAVA DIN PPR CU INSERTIE DE ALUMINIU			
PPR-AL PN25 IN BARA DE 4 m D=63x10.5 mm			
048	7503989	M	30.000
TEAVA DIN PPR CU INSERTIE DE ALUMINIU			
PPR-AL PN25 IN BARA DE 4 m D=75x12.5 mm			
049	7503990	M	12.000
TEAVA STABI PPR PN 20 GRI (CU INSERTIE			
DE AL) 90x12,5x4000mm			
050	7503991	M	24.000
TEAVA STABI PPR PN 20 GRI (CU INSERTIE			
DE AL) 110x15,2x4000mm			
051	IC35C1	BUC.	58.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.			
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU			
BETON D= 1/2 TOLI			
ASIMILAT - BRATARI PENTRU FIXARE TEVI			
052	IC37A1	KG	140.000
SUPORTI CONDUCTE, TUBURI DIVERSE,			
COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI			
DIV.PINA LA 2KG.INCL./BUC			
053	2840020	KG	140.000
DISP.SUSTINERE CONDUCTE			
054	RPSD26E1	BUC.	30.000
INLOC UNUI ROBINET DE TRECERE CU VENTIL			
CU MUFE DE FONTA PT TEVI DE OL AVIND D=			
1 1/4 TOL			

055 3273616	BUC.	30.000
ROBINET CU BILA DIN BRONZ FI-FI HEIMEIER		
GLOBO H 1 1/4''		
056 RPSD26D1	BUC.	8.000
INLOC UNUI ROBINET DE TRECERE CU VENTIL		
CU MUFE DE FONTA PT TEVI DE OL AVIND D=		
1 TOL		
056 3273617	BUC.	8.000
ROBINET CU BILA 25MM		
057 RPSD26D1	BUC.	1.000
INLOC UNUI ROBINET DE TRECERE CU VENTIL		
CU MUFE DE FONTA PT TEVI DE OL AVIND D=		
1 TOL		
057 3273635	BUC.	1.000
ROBINET DE GOLIRE SI UMLERE, CU		
GARNITURA ASAG		
cu d= 1 tol		
058 RPSD26C1	BUC.	4.000
INLOC UNUI ROBINET DE TRECERE CU VENTIL		
CU MUFE DE FONTA PT TEVI DE OL AVIND D=		
3/4 TOL		
058 3273618	BUC.	4.000
ROBINET BILA CU OLANDEZ F.E. 3/4" 797M		
059 IC39A1	BUC.	50.000
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE		
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN		
PLANSEE D=1 TOLI		
ASIMILAT		
060 IC40A1	BUC.	30.000
EFFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE		
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN		
ZIDURI D=1 TOLI		
ASIMILAT		
061 ID07C2	BUC.	4.000
ROBINET FONTA, SERTAR, FLANSE, PT.		
INSTALATII INCALZIRE CENTRALA, CORP PLAT		
SAU OVAL CU D: 100 MM		
062 3273619	BUC.	4.000
ROBINET BILA 783 3"		
063 IC34S1	BUC.	504.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.		
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3		
INSURUB.PT.D=3 T		
064 3273620	BUC.	6.000
MUFA <RANDOMKIT> ALB PPR D.110 PN20 SDR6		
065 3273621	BUC.	2.000
RACORD CU FI DIN PPR GRI PT IMBINARI		
TEVI D.110MMX4"		
066 3273622	BUC.	2.000
TEU EGAL PE100 110/110 - SDR11		
067 4128104	BUC.	4.000
COT LA 90GR PPR DN 110		
068 5734061	BUC.	4.000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND		
DIAMETRUL 110 x 90 MM		
069 7502902	BUC.	4.000
RACORD PPRC FE 90-3" "EKO"		
070 7503992	BUC.	4.000
OLANDEZ PPR FI DIM.=90-3 1/2		
071 7503993	BUC.	10.000
TEU REDUS PPR D.90x50x90 VERDE		
072 3273623	BUC.	4.000
REDUCTIE DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI D.		
90/75MM		
073 3273624	BUC.	4.000
REDUCTIE MF DIN PPR VERDE PT IMBINARI		
TEVI D.90/50MM		
074 6714889	BUC.	14.000
@TEU REDUS MXMXM COPRAX DN 75X40 COD		
63350018		
075 3273625	BUC.	6.000
REDUCTIE MF DIN PPR VERDE PT IMBINARI		
TEVI D.75/32MM		

076 3273626	BUC.	4.000
REDUCTIE FF DIN PPR VERDE PT IMBINARI TEVI D.75/63MM		
077 2155923	BUC.	20.000
COT PPR LA 90 GRADE DN 32MM		
078 6712745	BUC.	20.000
COT PPR IGNIFUGATA PTR.CALALIZARE DN 32MM LA 45 GR		
079 7503961	BUC.	20.000
COT PP-R 90 GRD. D=40mm		
080 7503963	BUC.	8.000
COT 90 GRD.PPR 63mm		
081 3273627	BUC.	8.000
TEU REDUS DIN PPR VERDE PT IMBINARI TEVI D.50X40X50MM		
082 3273628	BUC.	8.000
TEU REDUS PPR PN20 63X40X63		
083 7500496	BUC.	6.000
REDUCTIE PPR DIM.=50-40		
084 7501970	BUC.	4.000
REDUCTIE PPR 63-40mm		
085 3273629	BUC.	4.000
REDUCTIE MF DIN PPR VERDE PT IMBINARI TEVI D.63/32MM		
086 7500672	BUC.	6.000
MUFA PPR 50		
087 7503967	BUC.	10.000
MUFA PPR 63		
088 3273630	BUC.	4.000
TEU REDUS DIN PPR ALB AQUATHERM, PT IMBINARI TEVI D.40X32X40MM		
089 3273631	BUC.	140.000
COT PPR 90GR PN20 DN40		
090 3273632	BUC.	60.000
COT LA 45 /SISTEME PPRC TIP 3 PENTRU INSTALATII SANITARE SI INCALZIRE / 40 MM		
091 3273633	BUC.	60.000
RACORD PPR PN20 40X1.1/4" FE		
092 7502973	BUC.	30.000
OLANDEZ PPR FI DIM.=40-1 1/4		
093 7500780	BUC.	18.000
RACORD POLIPROPILENA RETICULARA PPR-FE D =32x1"		
094 7503181	BUC.	6.000
OLANDEZ PPR FE DIM.=32-1		
095 3272338	BUC.	4.000
RACORD <RESINBI> VERDE PPR D.25X3/4"FE PN20 SDR6		
096 7502485	BUC.	30.000
MUFA GHEBO D=1" F		
097 7502084	BUC.	8.000
MUFA GHEBO D=1" M		
098 RPCA07B1	M.C.	8.000
SAPAT.IN SEATII INGUSTE IN CONDITII GRELE (TUNELE)IN PORTIUNI LIMIT.CU SPRIJ.PESTE 1M.LAT.AD.1,5 ASIMILAT - LA SANTURI, CANALE		
099 RPCA06A1	M.C.	8.000
UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA *		
100 TSD04A1	M.C.	8.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOZZIV		
101 RPSXA09A	[ 1]BUC.	464.000
EFECTUAT LIPITURI (SUBURI) POLIFUZIUNE LA PPR D= 20- 40 MM PPR63=56 BUC, PPR 50=28 BUC, PPR40=320 BUC, PPR32=60 BUC , TTAL = 464 BUC		

102 RPSXA09A	[ 1]BUC.	108.000
EFECTUAT LIPITURI (SUDURI) POLIFUZIUNE		
LA PPR D= 20- 40 MM		
TEAVA PPR 110= 24BUC, PPR 90= 36 BUC, PPR 75= 48 BUC , TOTAL		
=108 BUC		
103 RPGA21B1	BUC.	60.000
REINZIDIREA DISPOZIT FIXARE SAU		
SUSTINERE (BRATARI CONSOLE ETC ) LA		
CONDUCTE DE PESTE 2 TOLI*		
103 3273636	BUC.	60.000
CONSOLE FIXARE TUBULATURA EVACUARE GAZE		
ARSE PE FATADA D=125MM		
104 3273096	BUC.	20.000
DISCURI, 180MM X 3		
105 3273231	BUC.	20.000
DISC ABRAZIV PENTRU TAIAT METALE, 125X2.		
4		
106 3271595	BUC.	20.000
TEFLON / INSTALATII		
107 3270141	BUC.	10.000
butelie gaz		
107 7309077	KG	1.000
CILTII DE CINEPA DE LA PIEPTENE, STAS 1715		
-60		
107 2936306	KG	2.000
ELECTROZI SUDURA 2.5X300 MM-E 50 FAVORIT		
108 RPCU10C1	BUC.	2.000
TRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU		
OSIMEA 21-30CM SECTIUNE 301-700CMP		
109 RPCU18A1	BUC.	2.000
ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR		
DIN PERETI		
110 NMB011741	ORA	8.000
INSTALATOR INCALZIRE CAT.4		
INCARCARE INSTALATIE DE INCALZIRE		
111 CP21F1	BUC.	4.000
INADIRE PRIN SUPRAPUNERE ARMATURI, PRIN		
SUDURA ELECTRICA CU BARE DIN PC-52 SI PC		
-60 D=32-40MM		
sudura electrica la teava d= 1 1/4"		
112 RPIC71E1	BUC.	40.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.		
SUDATA PENTRU INSTALATII 1 1/4"		
113 RPIC71F1	BUC.	80.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.		
SUDATA PENTRU INSTALATII 1 1/2"		
114 RPIC71G1	BUC.	30.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.		
SUDATA PENTRU INSTALATII 2"		
115 RPIC71I1	BUC.	50.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.		
SUDATA PENTRU INSTALATII 3"		
116 RPIC71H1	BUC.	40.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.		
SUDATA PENTRU INSTALATII 2 1/2"		
117 RPIC71J1	BUC.	32.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.		
SUDATA PENTRU INSTALATII 4"		
118 RPIC71J1	BUC.	30.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.		
SUDATA PENTRU INSTALATII 4"		
119 RPIC43E1	M	30.000
DEMONTARE TEVI OL.SUDATE PT.INST.PRIN		
INSURUB.IN COND.DISTRIB.SUB 5 M LA CLAD.		
SOC.CULT.LOC.1 1/		
120 RPIC43F1	M	140.000
DEMONTARE TEVI OL.SUDATE PT.INST.PRIN		
INSURUB.IN COND.DISTRIB.SUB 5 M LA CLAD.		
SOC.CULT.LOC.1 1/		
121 RPIC43G1	M	24.000
DEMONTARE TEVI OL.SUDATE PT.INST.PRIN		
INSURUB.IN COND.DISTRIB.SUB 5 M LA CLAD.		
SOC.CULT.LOC.2"		

122 RPIC43H1 M 40.000  
DEMONTARE TEVI OL.SUDATE PT.INST.PRIN  
INSURUB.IN COND.DISTRIB.SUB 5 M LA CLAD.  
SOC.CULT.LOC.2 1/

123 RPIC43I1 M 30.000  
DEMONTARE TEVI OL.SUDATE PT.INST.PRIN  
INSURUB.IN COND.DISTRIB.SUB 5 M LA CLAD.  
SOC.CULT.LOC.4"

124 RPIC43J1 M 36.000  
DEMONTARE TEVI OL.SUDATE PT.INST.PRIN  
INSURUB.IN COND.DISTRIB.SUB 5 M LA CLAD.  
SOC.CULT.LOC.4"

125 IE07A1 MP. 210.000  
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI  
INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.  
CORP PINA LA 100M

126 RPIXE03B M 460.000  
PROBA ETANSARE VERIFICARE DEFINITIVA  
PRESIUNE INSTAL INCALZ CENTRALA SAU GAZE  
NATURALE INTR DIST

127 RPGC16B1 BUC. 1.000  
DEMONTAT DISPOZITIV DE INCHIDERE PT  
CONDUCTE DE GAZE CU ROBINET VANA, PR 64,  
CU DN 100 MM  
2. APA CALDA

128 TFB01D1 BUC. 1.000  
MONTAT ROBINET SERTAR, VENTIL, CLAPETA  
RETINERE PINAPN.25 PINA LA 1M ADINC.3M  
INALT.CU DN.65 MM

129 3273634 BUC. 1.000  
VANA 3 CAI HFE 3 DN.65

130 RPIXC07B BUC. 1.000  
SUDURA FLACARA OXIACETILENICA TEAVA OTEL  
CONSTRUCTII DIAMETRU PESTE 2 "

131 RPIXC13B M 8.000  
DEMONTARE TEAVA NEAGRA CONSTRUCTII  
DIAMETRU SUB 200 MM. MONTATA INGROPAT  
SAU APARENT

132 SA11E1 M 8.000  
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA  
CONSTR.INDUSTR. IN CONDUCTE DE  
DISTRIBUTIE D= 63 MM  
asimilat teava ppr d= 63 mm

133 7503994 M 8.160  
TEAVA CU INSERTIE (PN20) PPRC D=63

134 RPSXA09A [ 1]BUC. 26.000  
EFECTUAT LIPITURI (SUDURI) POLIFUZIUNE  
LA PPR D= 20- 40 MM  
lipituri la apa calda d= 63 mm , buc =26

135 IC34S1 BUC. 16.000  
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.  
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3  
INSURUB.PT.D=3 T

135 3272176 BUC. 10.000  
COT <RANDOMKIT> ALB 90 GRADE PPR D.63  
PN20 SDR6

135 3273637 BUC. 2.000  
RACORD CU OLANDEZ PENTRU TEAVA PPR 63X2  
FI

135 3270924 BUC. 4.000  
MUFA PTR. TEVI DIN POLIETILENA 63X63

136 RCSS19E1# MP. 70.000  
Desfacerea trotuarelor executate cu  
asfalt, turnat pe beton  
conducta abur + condens ( centrala - cantina )

137 CP19A1 BUC. 70.000  
MONTAREA ELEM.PREFABRICATE TIP"L"SI  
TIP"U"PT CANALE  
dale din recuperari

137 2101183 M.C. 0.350  
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

138 PF10A1 [ 1]MP. 15.000  
ROSTURI DE CONTRACTIE SI DILATATIE

139 RPGA05H1 M 140.000  
REVIZ.TEAVA OL.INSTAL.NEAGRA DEMONTATA  
DIN INSTALATIE APARENTA AVIND DN. 2 1/2



140 DC01C1 MP. 70.000  
IMBR BET CIM LA AUTOSTR DR CLS I-IV  
PISTE AEROPOR-TUARE EXEC 2 STR(REZ-  
UZURA)CU GROS TOTALA 20 C

140 2100969 M.C. 14.420  
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

141 DB01B1 MP. 70.000  
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM  
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV  
NEBITUM EXEC MECANI

142 DB02C1 100 MP. 0.700  
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST  
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM  
TAIAT

143 DB19B1 MP. 70.000  
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA  
CALD IN GROSIME DE 5 CM CU ASTERN  
MANUALA

144 7600028 TONA 8.260  
MIXTURI ASFALTICE PREPARATE LA CALD

144 7502193 TONA 0.210  
NISIP 4-8 mm, CERNAVODA

145 TRA05A15 TONA 43.500  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON,  
ETC) PE DIST. DE 15  
transport beton + afalt

146 RPIC73F1 BUC. 60.000  
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.  
SUDATA PENTRU INSTALATII EXEC.IN POZ.  
NORMALA DE LUCRU 3"

147 IC02G1 M 60.000  
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA  
INCALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.COLOANE D=  
2 1/2 TOLI

147 3304885 M 60.600  
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -  
65(2 1/2) OL 32 1 S 7656

148 SA02F1 M 80.000  
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.  
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONSTR.  
IND.IN COLOANE D=2 T

148 3306091 M 80.800  
TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -  
50(2 ) OL 32 1 S 7656

149 SA29B1 BUC. 18.000  
CURBA CU MUFA CAPAT DREPT PT.COND.PRES.  
DIN FONTA, AVIND 15;45;60;90 GRADE SI D=  
65 MM

149 4021349 BUC. 18.000  
CURBA SUDURA TRATATA TERMIC TEAVA  
CONSTRUCTII MIC503-63DN.MM73 X3,5

150 4117095 BUC. 12.000  
CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 50 2  
TOLI ZN  
asimilat curba trasa d= 50 mm

151 TRA01A15 TONA 34.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 15 KM.

152 TRI1AA01C1 TONA 34.000  
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI  
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERE-  
N-  
AUTO CATEG.1

153 TRI1AA08A1 TONA 34.000  
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE VAGON-RAMPA  
CATEG.1

154 TRB05A29 TONA 34.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 90M

Intocmit,