

# CONSILIUL LOCAL GALAȚI

---

## **HOTĂRÂREA nr. 322 din 21 06 2005**

*privind: aprobarea documentațiilor tehnico – economice ale obiectivelor prevăzute în programul de reparații capitale, pe anul 2005*

*Consiliul local al municipiului Galați  
Inițiator: Primarul municipiului Galați*

*Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;  
Având în vedere raportul de specialitate nr.48 304/9 05 2005;  
Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;  
Având în vedere prevederile art. 40, alin.1 din OUG nr.45/2003, actualizată, privind finanțele publice locale;  
În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;*

## **HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1-** *Se aprobă documentațiile tehnico – economice ale obiectivelor prevăzute în programul de reparații capitale, pe anul 2005.*

*Documentațiile sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

**Art.2-** *Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

**Art.3-** *Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

*Președinte de ședință  
Păun Ionuț Cosmin*

*Contrasemnează  
Secretarul municipiului Galați  
Grigore Matei*

# CONSILIUL LOCAL GALAȚI

---

ANEXA  
la HCL nr.322/21 06 2005

Documentații tehnico – economice ale obiectivelor prevăzute în programul de reparații capitale, pe anul 2005

## **1. Reparatie capitala “Retea apa, Siderurgistilor Vest bl. 9A-9B**

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Siderurgistilor Vest din municipiul Galati. Conducta de apa rece cu Dn 168 mm, si Dn 50 mm amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii :15) .

**Scopul lucrarilor prevazute urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin :**

-inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 168 mm, cu o conducta avind aceleasi caracteristici tehnice, pe o lungime de 38 ml in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acesteia facindu-se pe console din profil U8, cealalte retele nefiind afectate;

-inlocuirea bransamentelor de apa OL Zn 50 mm pe o lungime L=10 ml.

### **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

- valoarea totala a investitiei – 101.064.205 lei
- din care C+M - 93.577.968 lei
- capacitati:-retea apa rece:Dn 168 mm OL., L=38 ml  
-bransamente apa Dn 50mm, OL Zn , L=10 ml

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna.

## **2. Reparatie capitala “Retea si bransament apa Siderurgistilor Vest bl. 9F-H**

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Siderurgistilor Vest din municipiul Galati. Conducta de apa rece cu Dn 168 mm, si Dn 50 mm amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii :21) .

**Scopul lucrarilor prevazute urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin :**

-inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 168 mm, cu o conducta avind aceleasi caracteristici tehnice, pe o lungime de 50 ml in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acesteia facindu-se pe console din profil U8, cealalte retele nefiind afectate;

-inlocuirea bransamentelor de apa OL Zn 50 mm pe o lungime L=14 ml.

# CONSILIUL LOCAL GALAȚI

---

## **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

- valoarea totala a investitiei – 122.998.795 lei
- din care C+M - 113.887.773 lei
- capacitati:-retea apa rece:Dn 168 mm OL., L=50 ml  
-bransamente apa Dn 50mm, OL Zn , L=14 ml

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna.

### **3. Reparatie capitala “Retea si bransament apa str. Siderurgistilor Vest bl. 10B, 10D,10F**

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Siderurgistilor Vest din municipiul Galati, bl.10B, 10D, 10F. Conducta de apa rece cu Dn 168 mm, si Dn 50 mm amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii :22) .

**Scopul lucrarilor prevazute urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin :**

- inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 168 mm, cu o conducta avind aceleasi caracteristici tehnice, pe o lungime de 10 ml in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acesteia facindu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate;
- inlocuirea bransamentelor de apa OL Zn 50 mm pe o lungime L=40 ml.

## **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

- valoarea totala a investitiei – 243.579.977 lei
- din care C+M - 225.537.015 lei
- capacitati:-retea apa rece:Dn 168 mm OL , L=100 ml.  
-bransamente apa Dn 50mm, OL Zn , L=40 ml

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna.

### **4. Reparatie capitala “Retea apa rece Micro 39A, bl. Y15**

Obiectivul propus a se realiza se afla in cartierul Micro 39A din municipiul Galati, blocul Y15. Conducta de apa rece cu Dn 100 mm, si Dn 50 mm amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii :14) .

**Scopul lucrarilor prevazute urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin :**

- inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 100 mm, cu o conducta avind aceleasi caracteristici tehnice, pe o lungime de 25 ml in interiorul tunelului tehnic vizitabil;
- inlocuirea bransamentelor de apa OL Zn 50 mm pe o lungime L=5 ml.

# CONSILIUL LOCAL GALAȚI

---

## PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- valoarea totala a investitiei – 36.778.820 lei
- din care C+M - 33.835.200 lei
- capacitati:-retea apa rece:Dn 100 mm OL., L=25 ml  
-bransamente apa Dn 50mm, OL Zn , L=5 ml

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna.

### **5. Reparatie capitala “Conducta OL Dn 800 mm, 200-1000 m-Priza Dunarii**

Obiectivul propus a se realiza se afla in Galati, intre Priza Dunarii si Uzina I .

Conducta de apa existenta cu Dn 800 mm are un grad avansat de uzura determinata de continutul ridicat de suspensii din apa bruta, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii :21) .

**Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a statiilor de tratare si pompare, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin :**

-inlocuirea unei vane Dn 800mm, in caminul de vane existent.

## PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- valoarea totala a investitiei – 120.376.780 lei
- din care C+M - 111.459.980 lei
- capacitati:-conducta PREMO Dn 800mm cu tronsoane din OL  
-vana Dn 800mm

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna.

### **6. Reparatie capitala “Rezervor 5000 mc-statia Serbesti”**

Obiectivul propus a se realiza se afla in judetul Galati, statia de repompare Serbesti .

Starea tehnica a rezervorului de 5000 mc pus in functiune in anul 1968 este nesatisfacatoare, ceea ce conduce la pierderi tehnologice de apa prin pereti in taluz si prezinta pericolul dislocarii acestora.

Hidroizolatia bituminoasa a planseului rezervorului este puternic degradata si permite apelor pluviale sa se infiltreze in interiorul rezervorului.

Acumularea de apa din pierderile tehnologice combinata cu stagnarea apelor pluviale datorata sistematizarii verticale necorespunzatoare, a condus la inmuierea stratului de teren de umplutura din suprafata producind tasari locale.

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:

-consolidarea si refacerea tencuielii de recipient si a zidariei de protectie

# CONSILIUL LOCAL GALAȚI

*-refacerea hidroizolatiei si a termoizolatiei*

## **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

- valoarea totala a investitiei – 963.660.840 lei
- din care C+M - 863.658.320 lei
- capacitati:-diametru-50m-volum –5000mc  
-suprafata planseu acoperis-2000 mp

*Durata de realizare a investitiei este de 3 luni.*

## **7. Reparatie capitala "Retea apa str. Siderurgistilor, bl.SD2C-A"**

*Amplasamentul obiectivului: Galati, str. Siderurgistilor, et.I, IIB, IIC.*

*Conducta de apa rece avand DN 200mm , respectiv Dn 50 mm, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii = 16).*

*Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:*

- inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 200 mm, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice, pe o lungime L=84 ml in interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acesteia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.
- inlocuirea bransamentelor de apa, OL Zn Dn 50 mm pe o lungime L=30 ml.

## **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI**

<i>Valoarea totala a reparatiei capitale</i>	<i>28.436.000 lei</i>
<i>din care C+M</i>	<i>26.161.120 lei</i>
<i>Capacitati fizice:</i>	
<i>-conducta OL Dn 200 mm</i>	<i>84 ml</i>
<i>-bransamente apa OL Zn Dn 50 mm</i>	<i>30 ml</i>
<i>Durata de realizare</i>	<i>1 luna</i>

## **8. Reparatie capitala "Retea apa rece str. Silozului bl.S9D - S9E"**

*Amplasamentul obiectivului: Galati, str. Silozului, bl.S9D-S9E.*

*Conducta de apa rece existenta avand DN 150mm, respectiv Dn 50 mm, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii = 18).*

*Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar prin:*

# CONSILIUL LOCAL GALAȚI

- înlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 150 mm, cu o conducta având aceleași caracteristici tehnice, pe o lungime L=180 ml în interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acestora făcându-se pe console din profil U8, celelalte rețele nefiind afectate.
- înlocuirea bransamentelor de apă, OL Zn Dn 50 mm pe o lungime L=80,8 ml.

## **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI**

Valoarea totală a reparației capitale	137.460.000 lei
din care C+M	126.463.200 lei
Capacități fizice:	
-conducta OL Dn 150 mm	180 ml
-bransamente apă OL Zn Dn 50 mm	80,8 ml
Durată de realizare	1 luna

## **9. Reparatie capitala "Rețea apă OL Dn100 mm, bl.R2 - R3, str.A.Vlaicu "**

Amplasamentul obiectivului: Galați, str. A.Vlaicu

Conducta de apă rece și bransamentele existente, având DN 100 mm, respectiv Dn 50 mm, amplasată în tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzură fiind puternic corodată, fapt ce pune în pericol siguranța în exploatare (număr avarii= 22).

Scopul lucrărilor prevăzute în cadrul reparației capitale urmărește asigurarea continuității în alimentarea cu apă a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului și evitarea problemelor de ordin sanitar, prin:

- înlocuirea unor tronsoane de conductă OL Dn 100 mm, cu o conductă având aceleași caracteristici tehnice, pe o lungime L =70 ml în interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acestora făcându-se pe console din profil U8, celelalte rețele nefiind afectate;
- înlocuirea bransamentelor de apă, OL Zn Dn 50 mm pe o lungime L=20 ml.

## **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI**

Valoarea totală a reparației capitale	29.806.000 lei
din care C+M	27.421.520 lei
Capacități fizice:	
-conductă OL Dn 100 mm	70 ml
-bransamente apă OL Dn 50 mm	20 ml
Durată de realizare	1 luna

## **10. Reparatie capitala "Rețea apă rece Micro 14, bl.PM3-PM4"**

Amplasamentul obiectivului: Galați, Micro 14

Conducta de apă rece existentă, având DN 100 mm amplasată în tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzură fiind puternic corodată, fapt ce pune în pericol siguranța în exploatare (număr avarii = 12).

# CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Scopul lucrărilor prevăzute în cadrul reparației capitale urmărește asigurarea continuității în alimentarea cu apă a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului și evitarea problemelor de ordin sanitar, prin:

- înlocuirea unor tronsoane de conductă OL Dn 100 mm, cu o conductă având aceleași caracteristici tehnice, pe o lungime L+30 ml, în interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acestora făcându-se pe console din profil U8, celelalte rețele nefiind afectate.

## **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI**

Valoarea totală a reparației capitale	9.998.000 lei
din care C+M	9.198.160 lei
Capacități fizice:	
-conductă OL Dn 100 mm	30 ml
Durata de realizare	1 luna

### **11. Reparatie capitala "Rețea apă, conductă OL, Dn 100mm, str. Silozului bl.S8-B2"**

Amplasamentul obiectivului: Galați, str. Silozului.

Conducta de apă rece, având DN 100 mm amplasată în tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzură fiind puternic corodată, fapt ce pune în pericol siguranța în exploatare (număr avarii = 8).

Scopul lucrărilor prevăzute în cadrul reparației capitale urmărește asigurarea continuității în alimentarea cu apă a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului și evitarea problemelor de ordin sanitar, prin:

- înlocuirea unor tronsoane de conductă OL Dn 100 mm, cu o conductă având aceleași caracteristici tehnice, pe o lungime de 20 ml în interiorul tunelului tehnic vizitabil, fixarea acestora făcându-se pe console din profil U8, celelalte rețele nefiind afectate.

## **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI**

Valoarea totală a reparației capitale	12.318.000 lei
din care C+M	11.332.560 lei
Capacități fizice:	
-conductă OL Dn 100 mm	20 ml
Durata de realizare	1 luna

### **12. Reparatie capitala "Rețea apă rece I.C.Frimu, bl.C2 - C2B"**

Amplasamentul obiectivului: Galați, I.C.Frimu

Conducta de apă rece existentă, având DN 200 mm respectiv Dn 50 mm, amplasată în tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzură fiind puternic corodată, fapt ce pune în pericol siguranța în exploatare (număr avarii = 20).

# CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Scopul lucrărilor prevăzute în cadrul reparației capitale urmărește asigurarea continuității în alimentarea cu apă a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului și evitarea problemelor de ordin sanitar, prin:

- înlocuirea unor tronsoane de conductă OL Dn 200 mm, cu o conductă având aceleași caracteristici tehnice, în interiorul tunelului tehnic vizitabil, pe o lungime de 60 ml, fixarea acestora făcându-se pe console din profil U8, celelalte rețele nefiind afectate.
- înlocuirea bransamentelor de apă OL Zn 50 mm pe o lungime de 50 ml.

## **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI**

Valoarea totală a reparației capitale	227.690.000 lei
din care C+M	209.474.800 lei
Capacități fizice:	
-conductă OL Dn 200 mm	60 ml
- bransamente apă OL Zn Dn 50 mm	50 ml
Durata de realizare	1 luna

### **13. Reparație capitală "Rețea apă rece str. Siderurgistilor, bl.7G SC65"**

Amplasamentul obiectivului: Galați, str. Siderurgistilor.

Conductă de apă rece existentă, având DN 200 mm, respectiv Dn 50mm, amplasată în tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzură fiind puternic corodată, fapt ce pune în pericol siguranța în exploatare (număr avarii = 21).

Scopul lucrărilor prevăzute în cadrul reparației capitale urmărește asigurarea continuității în alimentarea cu apă a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului și evitarea problemelor de ordin sanitar, prin:

- înlocuirea unor tronsoane de conductă OL Dn 200 mm, cu o conductă având aceleași caracteristici tehnice, în interiorul tunelului tehnic vizitabil, pe o lungime de 45 ml, fixarea acestora făcându-se pe console din profil U8, celelalte rețele nefiind afectate.
- înlocuirea bransamentelor de apă OL Zn 50 mm pe o lungime de 21 ml.

## **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI**

Valoarea totală a reparației capitale	162.011.000 lei
din care C+M	149.050.120 lei
Capacități fizice:	
-conductă OL Dn 200 mm	45 ml
- bransamente apă OL Zn Dn 50mm	21 ml
Durata de realizare	1 luna



# CONSILIUL LOCAL GALAȚI

## **14. Reparatie capitala "Retea apa rece, I.C.Frimu, bl.F-D5A, D5B"**

Amplasamentul obiectivului: Galati, I.C.Frimu

Conducta de apa rece existenta, avand DN 150 mm, respectiv Dn 50mm, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii = 18).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar, prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 150 mm, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice, in interiorul tunelului tehnic vizitabil, pe o lungime de 72 ml, fixarea acesteia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.
- inlocuirea bransamentelor de apa OL Zn Dn 50 mm pe o lungime de 24 ml.

### **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI**

Valoarea totala a reparatiei capitale	168.539.000 lei
din care C+M	155.055.880 lei
Capacitati fizice:	
-conducta OL Dn 150 mm	72 ml
-bransamente apa OL Zn Dn 50 mm	24 ml
Durata de realizare	1 luna

## **15. Reparatie capitala "Retea si bransamente I.C.Frimu, bl.D2,D2A, C3A, C3B"**

Amplasamentul obiectivului: Galati, I.C.Frimu

Conducta de apa rece existenta, avand DN 100 mm, respectiv Dn 50 mm, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii = 20).

Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar, prin:

- inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 100 mm, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice, in interiorul tunelului tehnic vizitabil, pe o lungime de 51 ml, fixarea acesteia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.
- inlocuirea bransamentelor de apa OL Zn Dn 50 mm pe o lungime de 10 ml.

### **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI**

Valoarea totala a reparatiei capitale	80.042.000 lei
din care C+M	73.638.640 lei
Capacitati fizice:	
-conducta OL Dn 100 mm	51 ml
-bransamente apa OL Zn Dn 50 mm	10 ml
Durata de realizare	1 luna

# CONSILIUL LOCAL GALAȚI

---

## **16. Reparatie capitala "Retea apa rece Micro 39B Camin Lynx - Sc.gen.34"**

*Amplasamentul obiectivului: Galati, Micro 39B*

*Conducta de apa rece existenta, avand DN 200 mm respectiv Dn 100 mm , amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii = 17).*

*Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar, prin:*

*- inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 200 mm si 100 mm, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice, in interiorul tunelului tehnic vizitabil, pe o lungime de 30 ml, respectiv 60 ml, fixarea acesteia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.*

### **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI**

<i>Valoarea totala a reparatiei capitale</i>	<i>230.627.000lei</i>
<i>    din care C+M</i>	<i>212.176.840 lei</i>
<i>Capacitati fizice:</i>	
<i>    -conducta OL Dn 200 mm</i>	<i>30 ml</i>
<i>    - conducta OL Dn 100 mm</i>	<i>60 ml</i>
<i>Durata de realizare</i>	<i>1 luna</i>

## **17. Reparatie capitala "Retea apa rece Micro 16, bl.Bujor 1, 2, 3"**

*Amplasamentul obiectivului: Galati, Micro 16*

*Conducta de apa rece existenta, avand DN 150 mm respectiv Dn 50 mm, amplasata in tunel tehnic vizitabil are un grad avansat de uzura fiind puternic corodata, fapt ce pune in pericol siguranta in exploatare (numar avarii = 32).*

*Scopul lucrarilor prevazute in cadrul reparatiei capitale urmareste asigurarea continuitatii in alimentarea cu apa a blocurilor, eliminarea pierderilor, reducerea disconfortului si evitarea problemelor de ordin sanitar, prin:*

*- inlocuirea unor tronsoane de conducta OL Dn 150 mm, cu o conducta avand aceleasi caracteristici tehnice, in interiorul tunelului tehnic vizitabil, pe o lungime de 84 ml, fixarea acesteia facandu-se pe console din profil U8, celelalte retele nefiind afectate.*  
*- inlocuirea bransamentelor de apa OL Zn Dn 50 mm pe o lungime de 20 ml.*

### **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI**

<i>Valoarea totala a reparatiei capitale</i>	<i>200.533.000 lei</i>
<i>    din care C+M</i>	<i>184.490.360 lei</i>
<i>Capacitati fizice:</i>	
<i>    -conducta OL Dn 150 mm</i>	<i>84 ml</i>
<i>    -bransamente apa OL Zn Dn 50 mm</i>	<i>20 ml</i>

# CONSILIUL LOCAL GALAȚI

*Durata de realizare*

*1 luna*

## **18. Reparatie capitala "Retea canalizare bl.G1-G4, Micro 17"**

*Amplasamentul obiectivului: Galati, cartier Micro 17*

*Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor G1-G4 din Micro 17 este pozata in tunel tehnic vizitabil:*

*- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, toate aceste deficiente fac ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane.*

*- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300mm pe o lungime de 160 ml pe un tronson situat intre CC1 - CC5.*

### **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI**

<i>Valoarea totala a reparatiei capitale</i>	<i>1.262.639.000 lei</i>
<i>din care C+M</i>	<i>1.191.719.000 lei</i>
<i>Capacitati fizice:</i>	
<i>-conducta tub HOBAS Dn 300 mm</i>	<i>160 ml</i>
<i>Durata de realizare</i>	<i>1 luna</i>

## **19. Reparatie capitala "Retea canalizare bl.D-E1, Micro 17"**

*Amplasamentul obiectivului: Galati, cartier Micro 17*

*Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor D-E1 din Micro 17 este pozata in tunel tehnic vizitabil:*

*- reseaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, toate aceste deficiente fac ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane.*

*- pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor, este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300mm pe o lungime de 66 ml pe un tronson situat intre CC1 - CC3.*

### **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI**

<i>Valoarea totala a reparatiei capitale</i>	<i>951.431.000 lei</i>
<i>din care C+M</i>	<i>897.572.000 lei</i>
<i>Capacitati fizice:</i>	
<i>-conducta tub HOBAS Dn 300 mm</i>	<i>66 ml</i>
<i>Durata de realizare</i>	<i>1 luna</i>

## **20.Reparatie capitala "Retea canalizare bl. C16-C21, B5-Tiglina II**

# CONSILIUL LOCAL GALAȚI

---

Obiectivul propus a se realiza se afla in municipiul Galati, cartierul Tiglina II.  
Conducta de canalizare din beton Dn 300mm, aferenta zona blocurilor C16-C21, B5 din Tiglina II este pozata in tunel tehnic vizitabil:

**-retea de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, toate aceste deficiente fac ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane.**

-pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului , sanatatii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientilor , este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm pe o lungime de 48 ml pe un tronson situat intre CC1-CC3.

## **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

- valoarea totala a investitiei – 1.107.895.040 lei
- din care C+M - 1.045.356.100 lei
- capacitati:-conducta HOBAS Dn 300mm-L=48 ml

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna.

## **21. Reparatie capitala “Retea canalizare bl. G, Micro 40”**

Obiectivul se afla in municipiul Galati, cartier Micro 40. Conducta de canalizare din beton Dn 300mm, aferenta blocului G din Micro 40 este pozata ingropat.

Reteaua de canalizare ingropata prezinta un grad avansat de uzura, toate aceste deficiente fac sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane.

## **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

- valoarea totala a investitiei –1.135.260.000 lei
- din care C+M - 1.044.413.760 lei
- capacitati: -conducta tub HOBAS Dn 300mm, L=120 ml

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna.

## **22.Reparatie capitala “Retea canalizare bl. J11, Micro 39B”**

Obiectivul se afla in municipiul Galati, cartier Micro 39 B. Conducta de canalizare din beton Dn 400 mm, aferenta zona blocului J11 din Micro 39B este pozata in tunel tehnic vizitabil.

Reteaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, toate aceste deficiente fac ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane.

Pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanattii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor,este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 400 mm pe o lungime de 70 ml pe un tronson situat intre scarile 3-4.

# CONSILIUL LOCAL GALAȚI

---

## **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

- valoarea totala a investitiei – 1.261.400.000 lei
- din care C+M - 1.160.672.440 lei
- capacitati:  
-conducta tub HOBAS Dn 300mm, L=70 ml

*Durata de realizare a investitiei este de 1 luna.*

### **23. Reparatie capitala “Rețea canalizare bl. H3-H4-I5-I.C. Frimu”**

*Obiectivul se afla in municipiul Galati, cartier I.C.Frimu. Conducta de canalizare din beton Dn 300 mm, aferenta zona blocurilor H3-H4-I5 din I. C. FRIMU este pozata in tunel tehnic vizitabil.*

*Rețeaua de canalizare pozata in tunelul tehnic prezinta un grad avansat de uzura, toate aceste deficiente fac ca in tunelul tehnic sa se acumuleze o cantitate insemnata de reziduuri menajere. Acest lucru pune in pericol sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator prin poluarea solului si a apelor de suprafata si subterane.*

*Pentru evitarea manifestarii unor efecte negative asupra mediului, sanattii umane si a bunurilor materiale prin remedierea deficientelor,este necesara inlocuirea colectorului vechi Dn 300 mm pe o lungime de 120 ml .*

## **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

- valoarea totala a investitiei – 1.513.680.000 lei
- din care C+M - 1.393.188.740 lei
- capacitati:-conducta tub HOBAS Dn 300mm, L=120 ml

*Durata de realizare a investitiei este de 1 luna.*

*Președinte de ședință  
Păun Ionuț Cosmin*